



FICHA DE ACCESIBILIDAD

MUSEO DEL CALAMAR

DIRECCIÓN	C/NICANOR DEL CAMPO
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33700 - LUARCA
MUNICIPIO	VALDÉS
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO


- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- Puerta abatible de una hoja de ancho de 80 cm.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m.

RAMPAS

- Pendiente longitudinal máxima para tramo de 1 m: 14%



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura de la ventanilla 80 cm. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.



COMUNICACIÓN VERTICAL

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal máxima para dos tramos igual mayor a 3 m: 10,8%
- Pendiente transversal máxima de 2%
- Doble pasamanos a un lado.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El recurso no dispone de aparcamiento. Hay aparcamiento en la vía pública próximo al acceso, pero no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0